

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA : ILUMINAÇÃO EM LED DA AV RIO MARIA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-RIO MARIA-PA

DATA BASE: SINAPI SET/ 2021 COM DESONERAÇÃO

4.0

**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO**

4.1

**RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO). AF\_12/2020**

Local	Comprimento	Largura	Num de vezes	Espessura	Volume(m³)
Av -2	9,85	0,30	2,00	0,15	0,89
Av 4	11,68	0,30	2,00	0,15	1,05
AV 6	9,63	0,30	2,00	0,15	0,87
Av 10	13,00	0,30	2,00	0,15	1,17
Av 14	12,12	0,30	2,00	0,15	1,09
Pista Oeste-Ligação poste	7,00	0,30	5,00	0,15	1,58
Av 8	13,85	0,3	2,00	0,15	1,25
Av 12	10,68	0,3	2,00	0,15	0,96
Av 16	14,36	0,3	2,00	0,15	1,29
Av 18	14,35	0,3	2,00	0,15	1,29
Pista Leste-Ligação Poste	10,00	0,3	5,00	0,15	2,25
<b>VOLUME TOTAL</b>					<b>13,68</b>

L= 13,68 m³

4.2

**RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF\_12/2020**

Local	Comprimento	Largura	Num de vezes	Espessura	Volume(m³)
Av 8	13,85	0,3	2,00	0,05	0,42
Av 12	10,68	0,3	2,00	0,05	0,32
Av 16	14,36	0,3	2,00	0,05	0,43
Av 18	14,35	0,3	2,00	0,05	0,43
Pista Leste-Ligação Poste	10,00	0,3	5,00	0,05	0,75
<b>VOLUME TOTAL</b>					<b>2,35</b>

L= 2,35 m³

4.3

**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF\_12/2020**

Local	Comprimento	Largura	Num de vezes	Area
Av -2	9,85	0,30	2,00	5,91
Av 4	11,68	0,30	2,00	7,01
AV 6	9,63	0,30	2,00	5,78
Av 10	13,00	0,30	2,00	7,80
Av 14	12,12	0,30	2,00	7,27
Pista Oeste-Ligação poste	7,00	0,30	5,00	10,50
<b>AREA TOTAL</b>				<b>44,27</b>

L= 44,27 m²

4.4

**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,**

Local	Cmprimento	Largura	Espessura	Volume(m3)
Pista Leste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Leste	6,20	0,3	0,07	0,13
Pista Leste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Leste	4,00	0,3	0,07	0,08
Pista Leste	8,00	0,3	0,07	0,17
Pista Leste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Leste	9,00	0,3	0,07	0,19

Pista Leste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Oeste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Oeste	15,40	0,3	0,07	0,32
Pista Oeste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Oeste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Oeste	16,20	0,3	0,07	0,34
Pista Oeste	10,00	0,3	0,07	0,21
Pista Oeste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Oeste	9,00	0,3	0,07	0,19
Pista Oeste	6,50	0,3	0,07	0,14
TOTAL				3,28
L=		<b>3,28</b>	M3	

**4.5 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)**

Rua	Intervalo	Quant	Numero de Cones
Pista Leste	Av 18 a Av Beira Rio	4	4,00
Pista Oeste	Av 18 a Av Beira Rio	4	4,00

L=		<b>8,00</b>	UND
----	--	-------------	-----