

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA :** CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICIPIO DE RIO MARIA

**LOCAL:** SEDE DO MUNICIPIO-RIO MARIA-PA

**DATA BASE:** SINAPI NOVEMBRO/ 20201 COM DESONERAÇÃO

**1 SERVIÇOS INICIAS**

**1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA DE \*2,0 X 1,125\* M**

LOCAL	QUANTDADE	=	
PORTAL NORTE	1,00	=	1,00
PORTAL SUL	1		1,00
L= 2,00 UND			

**1.2 PLACA DE ADVERTÊNCIA**

LOCAL	QUANTDADE	TIPO	
PORTAL NORTE	1,00	OBRA A 100 M	1,00
PORTAL SUL	1	OBRA A 100 M	1,00
PORTAL NORTE	2	REDUZA A VELOCIDADE	2,00
PORTAL SUL	2	REDUZA A VELOCIDADE	2,00
L= 6,00 UND			

**1.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018**

LOCAL	LARGURA	COMPRIMENTO	QT	
PORTAL NORTE	10,00	20,00	2,00	400,00
PORTAL SUL	10	20,00	2,00	400,00
L= 800,00 M <sup>2</sup>				

**1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020**

LOCAL	AREA	ESPESSURA	VOLUME
PORTAL NORTE	400,00	0,10	40,00
PORTAL SUL	400,00	0,1	40,00
L= 80,00 M <sup>3</sup>			

**1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020**

LOCAL	VOLUME	DMT	EMPOL	
PORTAL NORTE	40,00	6,00	1,25	300,00
PORTAL SUL	40,00	5	1,25	250,00
L= 550,00		M <sup>3</sup> XKM		

**1.6 LOCALCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018**

LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	N VEZES		
PORTAL NORTE	3,50	2,40	2,00		16,80
PORTAL SUL	3,50	2,4	2,00		16,80
PORTAL NORTE	2,40	2,00	2,00		9,60
PORTAL SUL	2,40	2	2,00		9,60
L= 33,60		M			

**1.7 LOCALCAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE \*1,00\* M**

LOCAL	ALTURA	MESES	N VEZES		
PORTAL NORTE	7,00	4,00	2,00		56,00
PORTAL SUL	7,00	4	2,00		56,00
L= 112,00		MXMES			

**1.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017**

LOCAL	ALTURA	MESES	N VEZES		
PORTAL NORTE	7,00		6,00		42,00
PORTAL SUL	7,00		6,00		42,00
L= 84,00		M			