

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-RIO MARIA-PA

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO

8.0 CANTEIRO

8.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

Local	Comprimento	Quantidade	N vezes	Total
Portal Norte	5,00	2,00	2,00	20,00
Portal Norte	10,20	2,00	2,00	40,80
Portal Sul	5,00	2,00	2,00	20,00
Portal Sul	10,20	2,00	2,00	40,80

L= 121,60 m

8.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

Local	Comprimento	Largura	Quantidade	Area
Portal Norte	10,20	4,90	2,00	99,96
Portal Sul	10,20	4,90	2,00	99,96

L= 199,92 m²

8.3 TERRA VEGETAL (GRANEL)

Local	Comprimento	Largura	Espessura	Quantidade	Volume
Portal Norte	10,20	4,90	0,15	2,00	14,99
Portal Sul	10,20	4,90	0,15	2,00	14,99

L= 29,98 m²

8.4 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

Local	Comprimento	Largura	Quantidade	Area
Portal Norte	10,20	4,90	2,00	99,96
Portal Sul	10,20	4,90	2,00	99,96

L= 199,92 m²

8.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Local	Comprimento	Largura	Quantidade	Area
-------	-------------	---------	------------	------

Portal Norte	10,20	4,90	2,00	99,96
Portal Sul	10,20	4,90	2,00	99,96

L= 199,92 m²

8.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

Local	Canteiro-Projeto	Quantidade		Total
Portal Norte	8,00	2,00		16,00
Portal Sul	8,00	2,00		16,00

L= 32,00 und

--	--	--	--	--	--	--

8.7 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/

Local	Canteiro-Projeto	Quantidade		Total
Portal Norte	3,00	2,00		6,00
Portal Sul	3,00	2,00		6,00

L= 12,00 und