

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-RIO MARIA-PA
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO

9.0 REVESTIMENTO

9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Local	Altura	Largura	Quantidade	Volume
Portal Norte	8,20	1,00	4,00	32,80
Portal Norte	8,20	0,50	4,00	16,40
Portal Sul	8,20	1,00	4,00	32,80
Portal Sul	8,20	0,50	4,00	16,40

L= 98,40 m³

9.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

Local	Altura	Largura	Quantidade	Volume
Portal Norte	8,20	1,00	4,00	32,80
Portal Norte	8,20	0,50	4,00	16,40
Portal Sul	8,20	1,00	4,00	32,80
Portal Sul	8,20	0,50	4,00	16,40

L= 98,40 m³