

Obra  
FOMENTO- TERRITORIO SUSTENTAVEL

Bancos  
SINA/PI - 06/2025 - Pará  
EMBASA - 06/2025 - Bahia  
EMOP - 06/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
0,0%

Encargos Sociais  
Desonerador: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1		VIVEIRO MUNICIPAL								28.770,08	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total			
Insumo	VV Próprio	VIVEIRO MUNICIPAL	Verba	UN	1,00000000		28.770,08	28.770,08			
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
			Valor do BDI =>	Quant. =>	1,00000000	Valor com BDI =>	28.770,08	28.770,08			
						Preço Total =>	28.770,08	28.770,08			
2		IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA VIVEIRO								1.426,12	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total			
Insumo	J020000010 EMBASA	CARRO DE MÃO	Material	UN	1,00000000		179,55	179,55			
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
			Valor do BDI =>	Quant. =>	4,00000000	Valor com BDI =>	179,55	179,55			
						Preço Total =>	718,20	718,20			
2.2		ENXADA C/ CABO								44,48	
Insumo	J020000037 EMBASA	ENXADA C/ CABO	Material	UN	1,00000000		44,48	44,48			
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
			Valor do BDI =>	Quant. =>	4,00000000	Valor com BDI =>	44,48	44,48			
						Preço Total =>	177,92	177,92			
2.3		FERRAMENTA PARA JARDINAGEM - TESOURA PARA PODA								40,00	
Insumo	D250000140 EMBASA	FERRAMENTA PARA JARDINAGEM - TESOURA PARA PODA	Material	UN	1,00000000		40,00	40,00			
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
			Valor do BDI =>	Quant. =>	2,00000000	Valor com BDI =>	40,00	40,00			
						Preço Total =>	80,00	80,00			
2.4		PULVERIZADOR AGRICOLA COSTAL 20L								225,00	
Insumo	D019703087 EMBASA	PULVERIZADOR AGRICOLA COSTAL 20L	Material	UN	1,00000000		225,00	225,00			
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00				
			Valor do BDI =>	Quant. =>	1,00000000	Valor com BDI =>	225,00	225,00			
						Preço Total =>	225,00	225,00			

Quant. => 2,00000000 Preço Total => 450,00

3 INSUMOS PARA O VIVEIRO

7.853,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
3.1 Insumo	D250000108 EMBASA	SACOS PLASTICOS PARA MUDAS	Material				
			MIL	1,00000000		19,74	19,74
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	19,74	
			Quant. =>	50,00000000	Preço Total =>	987,00	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
3.2 Insumo	D250000025 EMBASA	ADUBO MINERAL (10-10-10 NPK)	Material				
			KG	1,00000000		4,89	4,89
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	4,89	
			Quant. =>	1,000,00000000	Preço Total =>	4.890,00	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
3.3 Insumo	40146 EMOP	ADUBO ORGANICO (ESTERCO DE GADO)	Material				
			KG	1,00000000		1,46	1,46
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	1,46	
			Quant. =>	1,000,00000000	Preço Total =>	1.460,00	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
3.4 Insumo	10001 EMOP	ADUBO ORGANICO (HUMUS DE MINHOCA)	Material				
			KG	1,00000000		2,58	2,58
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	2,58	
			Quant. =>	200,00000000	Preço Total =>	516,00	

4 PREPARO E CORREÇÃO DO SOLO

102.074,60

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
4.1 Insumo	AQ Próprio	ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO	Serviços				
			UN	1,00000000		200,00	200,00
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	200,00	
			Quant. =>	70,00000000	Preço Total =>	14.000,00	

4.2	Código Banco	00004479 SINAPI	Descrição	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Tipo	Material	Und	KG	Quant.	1,00000000	Percent.	MO com LS => Valor com BDI =>	Valor Unit	0,38	Total	0,38
							LS =>		0,00	0,00	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00				
							Quant. =>	#####	Preço Total =>	26.500,00						

4.3	Código Banco	DC Próprio	Descrição	DISTRIBUIDORA DE CALCARIO	Tipo	Equipamento	Und	UN	Quant.	1,00000000	Percent.	MO com LS => Valor com BDI =>	Valor Unit	12,000,00	Total	12,000,00
							LS =>		0,00	0,00	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00				
							Quant. =>		1,00000000	Preço Total =>	12,000,00					

4.4	Código Banco	EMOP	Descrição	ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS E ARADO DE DISCO	Tipo	22	Und	HA	Quant.	1,00000000	Percent.	MO com LS => Valor com BDI =>	Valor Unit	389,28	Total	389,28
							H		3,00000000	0,00000000	MO sem LS => Valor do BDI =>	94,11				
							Quant. =>		70,00000000	Preço Total =>	27.249,60					

4.5	Código Banco	SINAPI	Descrição	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Tipo	Material	Und	L	Quant.	1,00000000	Percent.	MO com LS => Valor com BDI =>	Valor Unit	6,35	Total	6,35
							LS =>		0,00	0,00	MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00				
							Quant. =>		3,500,00000000	Preço Total =>	22.225,00					

5	APOIO LOGISTICO PARA AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MUDAS															
5.1	Código Banco	APL Próprio	Descrição	APOIO LOGISTICO AO TRANSPORTE DE MUDAS	Tipo	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	Und	UN	Quant.	1,00000000	Percent.	MO com LS => Valor com BDI =>	Valor Unit	134,068,61	Total	134,068,61
							H		2,240,00000000	0,00000000	MO sem LS => Valor do BDI =>	30.777,60				
							Quant. =>		#####	Preço Total =>	81.451,01					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
CNPJ:04.144.176/0001-78

Quant. => 1,00000000 Preço Total => 134.088,61

Total sem BDI 274.192,41  
Total do BDI 0,00  
Total Geral 274.192,41

**JONAS**  
Assinado de forma digital  
por JONAS LIMA NERYYS  
Dados: 2025.09.03  
**LIMA NERYYS**  
16:17:48 -03'00'

JONAS LIMA NERYYS  
Setor de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
CNPJ: 04.144.176/0001-78

Obra  
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL

Bancos  
SINAPI - 06/2025 - Pará  
SBC - 06/2025 - Pará  
ORSE - 06/2025 - Sergipe  
SEDOP - 02/2025 - Pará  
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.508,52	15,67 %
2	ESTRUTURA	15.612,31	54,27 %
3	COBERTURA	3.630,00	12,62 %
4	IRRIGAÇÃO	5.019,25	17,45 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

23.015,34  
5.754,74  
28.770,08

**JONAS**  
Assinado de forma digital  
por JONAS LIMA NERYS  
Dados: 2025.09.03  
16:22:30 -03'00'

JONAS LIMA NERYS  
Setor de Engenharia

Obra  
 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL

Bancos  
 B.D.I. 25,0%  
 SINAPI - 06/2025 - Parâ  
 SBC - 06/2025 - Parâ  
 ORSE - 06/2025 - Serçipe  
 SEDOP - 02/2025 - Parâ  
 EMBASA - 06/2025 -  
 Bahia

Encargos Sociais  
 Desonerado: embutido nos  
 preços unitário dos insumos  
 de mão de obra, de acordo  
 com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
2	ESTRUTURA	4.508,52	30,00%	70,00%	
3	COBERTURA	15.612,31	4.683,69	10.928,62	
4	IRRIGAÇÃO	3.630,00	30,00%	1.089,00	
		100,00%	100,00%		
		5.019,25	31,95%	41,77%	26,28%
			9.192,21	12.017,61	7.560,25
			31,95%	73,72%	100,0%
			9.192,21	21.209,82	28.770,08

JONAS  
 Assinado de forma  
 digital por JONAS LIMA  
 NERYS  
 Dados: 2025.09.03  
 16:21:32 -03'00'

JONAS LIMA NERYS  
 Setor de Engenharia

**Obra**  
**CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL**

**Bancos**  
SINAPI - 06/2025 - Pará  
SBC - 06/2025 - Pará  
ORSE - 06/2025 - Sergipe  
SEDOP - 02/2025 - Pará  
EMBASA - 06/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Planilha Orçamentária Analítica**

SERVIÇOS INICIAIS										4.508,52	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Total	Total
1.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	5,01	5,01	1,0000000	5,01	5,01	5,01
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2132000	23,49	23,49	0,2132000	23,49	5,01	5,01
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	MO com LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93	2,93
			Valor do BDI =>		1,25	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	6,26	6,26
								<b>Quant. =&gt;</b>	<b>300,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.878,00</b>

SERVIÇOS INICIAIS										4.508,52	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Total	Total
1.2	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Variável	m²	1,0000000	467,65	467,65	1,0000000	467,65	467,65	467,65
	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	25,55	25,55	0,5000000	25,55	12,78	12,78
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	28,12	28,12	0,3729000	28,12	10,49	10,49
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	23,49	23,49	1,1186000	23,49	26,28	26,28
	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,45	5,45	3,2083000	5,45	17,49	17,49
	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00	1,0000000	400,00	400,00	400,00
	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	34,44	34,44	0,0113000	34,44	0,39	0,39
	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,45	18,45	0,0132000	18,45	0,24	0,24
			MO sem LS =>	LS =>	0,01	MO com LS =>	MO com LS =>	0,01	MO com LS =>	26,48	26,48
			Valor do BDI =>		116,91	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	584,56	584,56
								<b>Quant. =&gt;</b>	<b>4,5000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.630,52</b>

**ESTRUTURA**

2 **15.612,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
 CNPJ:04.144.176/0001-78

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92364 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), Instalações de Gás e Incêndio em CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Aço e Ferro Galvanizado	M	1,0000000	55,21	55,21
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1780000	23,38	4,16
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1780000	27,81	4,95
Insumo	00007698 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	44,37	46,10
		MO sem LS => 5,84		LS =>	0,00	MO com LS =>	5,84
		Valor do BDI => 13,80				Valor com BDI =>	69,01
				<b>Quant. =&gt;</b>	<b>159,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>10.972,59</b>

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92671 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000	55,56	55,56
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	23,38	11,15
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	27,81	13,27
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0170000	12,90	0,22
Insumo	00003445 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	30,74	30,74
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0040000	44,55	0,18
		MO sem LS => 15,65		LS =>	0,00	MO com LS =>	15,65
		Valor do BDI => 13,89				Valor com BDI =>	69,45
				<b>Quant. =&gt;</b>	<b>4,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>277,80</b>

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92638 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000	89,85	89,85
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0660000	23,38	24,92
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0660000	27,81	29,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
 CNPJ:04.144.176/0001-78

Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0250000	12,90	0,32
Insumo	00006296	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	34,69	34,69
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0060000	44,55	0,27
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	34,98 112,31
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	673,86

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00041954 SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	1,0000000	69,50	69,50
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 86,88
				Quant. =>	42,4500000	Preço Total =>	3.688,06

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	14881 ORSE	Tela de nylon para estufas e uso agrícola, tipo sombrite 50%, inclusive ilhóse esticadores	Material	m²	1,0000000	7,74	7,74
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 9,68
				Quant. =>	375,0000000	Preço Total =>	3.630,00

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.04.01 EMBASA	IRRIGACAO POR GOTEJAMENTO E MICROASPERSAO, COM FORNECIMENTO 17 DE MATERIAL, EXCETO CONJUNTO MOTO-ELETRICISTA	17	100M	1,0000000	2.665,83	2.665,83
Insumo	B010000058 EMBASA	Mão de Obra	Mão de Obra	H	1,5400000	25,94	39,95
Insumo	B010000085 EMBASA	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	27,87	7,80
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,2600000	17,58	22,15
Insumo	D220000008 EMBASA	ADESIVO PARA PVC	Material	g	10,0000000	0,10	1,00
Insumo	M012214001 EMBASA	RG BV C/ CUNHA DE BORRACHA P/ PVC / RPVC PN 10 FoFo DN 50 8,500 kg	Material	PC	0,0200000	516,46	10,33
Insumo	M019000002 EMBASA	TUBO GOTEJADOR TURBO SLIM-8 16MM (1,3L/H) PARA HIRRIACAO	Material	M	30,4100000	0,57	17,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
CNPJ:04.144.176/0001-78

Insumo	M019000003	EMBASA	CONECTORES PARA TUBO GOTEJADOR, C/ANEL DE VEDACAO, 16MM	Material	UN	0,4100000	0,77	0,32
Insumo	M019000004	EMBASA	REGULADORES DE PRESSAO P/ 10MCA P/ VALVULA SOLENOIDE	Material	PC	0,0400000	57,88	2,32
Insumo	M019000005	EMBASA	CONJUNTO FILTRANTE PLASTICO DE DISCO DN 2" COM CAVALETE	Material	UN	0,0200000	540,22	10,80
Insumo	M019000006	EMBASA	MANGUEIRA MICRO ASPERSAO 15/100 SATENTO I OU SIMILAR E CONECTORES	Material	M	3,5500000	3,07	10,90
Insumo	M020512001	EMBASA	RD PVC PBA BB JE DN 75 X 50	Material	PC	0,0400000	76,97	3,08
Insumo	M021100017	EMBASA	T PVC JS DN 50	Material	M	4,2300000	13,39	56,64
Insumo	M021519001	EMBASA	UNIAO PVC JR DN 1/2	Material	PC	0,0400000	5,37	0,21
Insumo	M021608017	EMBASA	K PVC JS DN 50	Material	PC	0,0700000	5,64	0,39
Insumo	M021610017	EMBASA	C90o PVC JS DN 50	Material	PC	0,0200000	10,38	0,21
Insumo	M021615017	EMBASA	L PVC JS DN 50	Material	PC	0,0700000	3,47	0,24
Insumo	M021618017	EMBASA	TE PVC BBB JS DN 50	Material	PC	0,0200000	15,26	0,31
Insumo	M021621017	EMBASA	UNIAO PVC JS DN 50	Material	PC	0,0200000	21,99	0,44
Insumo	M021815005	EMBASA	ANB P/ PVC R JE DN 50	Material	PC	0,0400000	1,39	0,06
Insumo	M100900140	EMBASA	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM EPR/XLPE, 3,6/6kV, 25mm2	Material	M	50,0000000	49,61	2.480,50
Insumo	M101800640	EMBASA	DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, MONOPOLAR, 5ka, 15A	Material	UN	0,0200000	12,35	0,25
Insumo	M104650200	EMBASA	UNIAO MACHO-FEMEA EM ACO GALV., 1"	Material	UN	0,0200000	30,24	0,60
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	69,90
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3.332,29
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.332,29

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	H029500001	EMBASA	CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA IRRIGAÇÃO POTÊNCIA ATÉ 3 CV	CJ	1,0000000	1.349,57	1.349,57
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.686,96
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.686,96

Total sem BDI 23.015,34  
Total do BDI 5.754,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
CNPJ:04.144.176/0001-78

Total Geral

28.770,08

**JONAS**

Assinado de forma digital  
por JONAS LIMA NERY S

**LIMA NERY S**

Dados: 2025.09.03  
16:21:57 -03'00'

---

JONAS LIMA NERY S  
Setor de Engenharia