



Obra

PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DA VIA DE ACESSO
A VICINAL SETE BARRACOS-EMENDA PIX2025

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Pará
SBC - 08/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
27,03%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.973,01	0,43 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	468,14	594,67	1.784,01	0,39 %
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	350	0,43	0,54	189,00	0,04 %
2			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					2.900,24	0,64 %
2.1	MOB AUE	Próprio	MOBILIZAÇÃO-DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	2.283,12	2.900,24	2.900,24	0,64 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					23.351,82	5,14 %
3.1	ADMCAM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	6.127,64	7.783,94	23.351,82	5,14 %
4			TERRAPLENAGEM					40.145,00	8,84 %
4.1	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	420	3,81	4,83	2.028,60	0,45 %
4.2	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2625	3,42	4,34	11.392,50	2,51 %
4.3	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	420	15,97	20,28	8.517,60	1,88 %
4.4	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2625	3,42	4,34	11.392,50	2,51 %
4.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2800	0,56	0,71	1.988,00	0,44 %
4.6	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	420	9,05	11,49	4.825,80	1,06 %
5			DRENAGEM SUPERFICIAL					61.663,00	13,58 %
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	700	69,35	88,09	61.663,00	13,58 %
6			PAVIMENTAÇÃO					324.113,93	71,37 %
6.1	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	98	9,51	12,08	1.183,84	0,26 %
6.2	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	563,5	3,42	4,34	2.445,59	0,54 %
6.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	2450	102,98	130,81	320.484,50	70,57 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

357.557,71
96.589,29
454.147,00

JONAS LIMA NERYS
Setor de Engenharia