

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

ITEM	REF	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	Custo Unitário	Custo Total	observação
CPU 3		BARRAÇÃO DE OBRA COM SANITARIO(3X6)	UND				
1.1	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	30,73	491,68	
1.2	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	30,31	484,96	
1.3	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	30,01	120,04	
1.4	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	25,11	251,10	
1.5	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	39,75	106,51	4.233,77	
1.6	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	7,50	83,42	625,65	
1.7	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/	m²	22,00	18,94	416,68	
1.8	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	22,00	77,43	1.703,46	
1.9	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0	M²	13,50	83,86	1.132,11	
1.10	104200	LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	1,00	6,54	6,54	
1.11	1030	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITÁRIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	1,00	50,00	50,00	
1.12	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ESPELHO	UND	1,00	9,46	9,46	
1.13	10425	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM	UND	1,00	117,62	117,62	
1.14	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	18,00	4,98	89,64	
1.15	3542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	2,00	0,71	1,42	
1.16	3543	JOELHO PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	3,00	2,11	6,33	
1.17	11831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UND	1,00	17,22	17,22	
1.18	9836	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	6,00	15,5	93,00	
1.19	9835	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	6,00	6,77	40,62	
1.20	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	81,00	1,17	94,77	

1.21	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	M³	0,27	120,00	32,40	
1.22	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UND	0,50	8,86	4,43	
		TOTAL				10.022,90	
CPU 4		POSTE ROLIÇO PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA	unid.				
1.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	25,11	75,33	
1.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,00	31,09	31,09	
1.3	2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU M 95,52 EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,00	110,65	331,95	
		TOTAL				438,37	